

阳环建审〔2025〕13号

阳江市生态环境局关于阳江市阳东区合和新型墙体建材有限公司页岩砖生产线技术改造 项目环境影响报告表的批复

阳江市阳东区合和新型墙体建材有限公司：

你公司报批的《阳江市阳东区合和新型墙体建材有限公司页岩砖生产线技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、阳江市阳东区合和新型墙体建材有限公司页岩砖生产线技术改造项目（项目代码：2411-441704-07-02-496287）位于阳江市阳东区塘坪镇红五月农场乌鸦山。项目占地面积约 23310m²，建筑面积约为 10000m²，主要建筑物包括原料棚、原料处理车间、陈化库、成型车间、干燥窑、隧道窑、生产辅助设施及办公室等。项目主要从事页岩砖的生产，本次技改项目产能不变，年生产 5000 万块标砖。项目总投资 800 万元，环保投资 100 万元。

二、根据阳江市生态环境局阳东分局出具的《阳江市生态环境局阳东分局关于阳江市阳东区合和新型墙体建材有限公司页岩砖生产线技术改造项目环境影响报告表的初步审查意见》（东

三、环函〔2025〕29号）和市生态环境技术中心出具的《关于阳江市阳东区合和新型墙体建材有限公司页岩砖生产线技术改造项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2024〕64号）认为，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我局局务会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目施工和营运期中还应按照报告表有关章节的环境保护措施重点做好以下工作：

（一）营运期项目实行雨污分流制。脱硫装置产生的喷淋废水，喷淋废水循环使用不外排，定期补充新鲜水。

项目产生的食堂废水经隔油隔渣处理、生活污水经三级化粪池预处理后经厂内自建污水处理设施处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准回用于周边林地灌溉。

（二）营运期项目隧道窑废气经风机引入“低氮燃烧+SNCR脱硝+湿式电除尘+石灰石-石膏法脱硫”装置处理后通过高45m排放口DA001排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、重金属排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值及《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4焚烧炉排放烟气污染物限值两者较严者；氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；污泥储存间臭气经密闭负压收集至生物除臭装置处理后通过高15m排放口DA002排放，臭气浓度、氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；备用发电机尾气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准浓度限值。

臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准的要求。

（三）营运期应对噪声源采取隔声罩、墙体隔音、减振等治理措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

（四）营运期项目一般工业固体废物分类收集后交给专业回收公司处理；危险废物分类收集后交有资质单位处置；生活垃圾统一收集后交给环卫部门统一清运处理。

（五）营运期项目应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急预案，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。

（六）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

四、项目环保投资须纳入工程投资概算并予以落实。

五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》等相关法律法规要求，办

理排污许可手续。

八、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

九、建设单位应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的《报告表》送阳江市生态环境局阳东分局，按规定接受生态环境部门日常监督管理。

阳江市生态环境局

2025年3月18日

抄送：阳江市生态环境局阳东分局。